STJERN

Stjernavisa

ÅRGANG 10 NUMMER 3 SEPTEMBER 2012

RAS Belsvik, Hemne

Fasade mot nordøst. 03.09.12

Innhold:

RAS Belsvik, Hemne	1-4
Grilstad Park B2-3 Trondheim	5-8
Årnes Handel Bygg & Bo, Åfjord	9-10
Vinmonopol Åfjord	11
Leirfoss Kraftverk	12-15
SINTEF, Trondheim	16
Strandbaren, Stokkøya	17-18
Takarbeid enebo-lig Elvebakk, Åfjord	19
Stjern Stål AS	20-21
Enebolig Roan	22
Trafostasjoner Klæbu/Moholt	23
Tilbygg Kråkøy slakteri AS, Roan	24
Restaurering bolig Lauvøya	25
Stjern Betong AS	26
HMS/KS og personal	27
Stjern Bygg AS	28
Stjern Entreprenør	29

Bilder:

http://picasaweb.google.no/stjernentreprenor

Du finner oss også på facebook

Inn i hektisk periode

Da går vi inn i en hektisk periode på RAS Belsvik. Det skal settes ut rogn i årsskiftet 2012-2013 så det begynner og haste med og få tett bygg.

Vi har allerede fått føle årets første høststorm tett innpå oss da det ikke var mulig og kjøre kran på to dager på grunn av sterk vind. Vi er ferdig med all betong som gjelder renseanlegg og karbunner.

Nå gjenstår sokler for sandwich vegger og noen små gruber innvendig. All gulvstøp i påvekst, startforing og klekkeri gjenstår. Dette blir tatt så fort vi får lagt ferdig taket. Vi skal også støpe plate for dieseltank, gassanlegg og samlekummer utvendig i løpet av oktober. Molo og fundament for betongflytebrygge skal også stå ferdig i løpet av oktober. Prefab. Søyler og dekker skal ferdigstilles i løpet av uke 37.

Når det gjelder tømmer snekker er vi i gang med utlekting og platekledning av trafo og inntaksbygg. Montering av ståldragere starter uke 38 og ferdigstilles uke 39.

RAS Belsvik, Hemne

Gutta tar en pust i bakken. Fra venstre Gøran Johansen, Kåre Arnesen, Stig Rune Berdal, Janusz Hajduk, Rune Aune og Andrzej Hajduk. 03.09.12

Vi er forøyeblikket 18 mann fra Stjern Entreprenør AS. 6 stk innleie. Underentreprenører ca 20 stk. Totalt på byggeplassen er vi for øyeblikket mellom 60 og 70 stk. Så får vi bare krysse fingrene for en høst.

Rune Aune
Anleggsleder

Montering av prefab dekker. 03.09.12

RAS Belsvik, Hemne

Støping av karbunner i startforing. 03.09.12

Odd Arild Stjern beskuer sine ferdigstøpte smoltkar. 03.09.12

RAS Belsvik, Hemne

Klargjøring for montering av fiskekar i påvekst avdelingen.

Grilstad Park B2-3

Oversiktsbilde B2-3

Overtakelse av de siste leilighetene

I disse dager foregår det overtakelse av de siste av rekkehusleilighetene på Grilstad Park. Vi har nå ferdigstilt 20 leiligheter på siste byggetrinn for vår del. 70 leiligheter er ferdigstilt siden at vi startet her. Samarbeidet med underleverandører og tekniske fag har fungert meget bra, for å få til et veldig bra produkt til rett tid.

Sten Staven
Anleggsleder, klubbleder

Svein Magne Aune og Joakim Berdahl

Grilstad Park B2-3

Ariel Ligeza

Et ferdig produkt

Grilstad Park B2-3

Nytt kjøkken på brakka?

Utsikt fra stue, retning mot nyoppført barnehage

Grilstad Park B2-3

Siste innspurt på uteboder for et par uker siden

Fantastiske pene linjer..

Årnes Handel Bygg & Bo, Åfjord

Oversiktsbilde av byggeplass – støping av kjellervegger

Vi er godt i gang med betongarbeidene, som ledes av Erik By. Det er ca 8 mann på byggeplassen, og så langt har vi vært alene sammen med Syltern som har grunnarbeidene, men utover senhøsten vil det øke på med både flere fag og mer mannskap.

Første milepel er 08 oktober, da starter betongelement montasjen som skal gå frem til jul. Stjern Stål skal montere stålkonstruksjoner parallelt med elementmontasjen.

Trappesjakt som skal opp 3 etasjer i bakgrunnen

Årnes Handel Bygg & Bo, Åfjord

Helge Børmark binder armering på trappesjakt i kjeller

Sjelden har vi sett 2 tårnkraner på en byggplass i Åfjord, men på grunn av ledig kran og liten plass for opprigging av mobilkran ble den minste selvreisende krana rigget opp for en periode på et par måneder.

Hovedkonstruksjonene av betong vil i hovedsak være ferdig frem mot jul, men vi fortsetter med en del innvendige betongarbeider ifm, påstøper og dekker i januar og februar. Tømmer og snekkerarbeidene vil starte rundt årskiftet.

Lars-Helge

04.09.12

Vinmonopol Åfjord

20.09.12

Da er endelig tiden kommet for at Åfjord også skal få pol. Dette skal ligge i hjørnet av eksisterende Bygg og Bo sin jernvareavdeling. Salgsarealet blir 52 m². Arbeidene starter 1. oktober og åpningsdagen skal være 15. november. Det antas at mandag 19. november blir en historisk lite produktiv dag for Åfjord kommune..

Vi har arbeidene med oppsetting av vegger, levering av dører og skallsikring, systemhimling, maling og gulvbelegg.

John Kåre Eggen

Leirfoss Kraftverk

Fangdammen som er bygget i forbindelse med arbeidene vi overtok etter NCC

Vi er nå godt i gang med egenproduksjon på Øvre Leirfossen. Vi er 10 mann fra Stjern, 4 mann fra SG-Entreprenør AS og 2 mann fra Ragnar Skånøy AS. Det ble en noe bråere oppstart enn tiltenkt da vi ble forespurt om å overta arbeidene med utvendig forsterking av eksisterende vegg i kraftstasjon som NCC var i gang med. Dette utfører vi nå på regning samtidig som kontraktarbeidene er godt i gang.

Det må kontinuerlig pumpes vann for å holde byggegropa tørr. Noe vann kommer gjennom fangdammen, men mesteparten er lekkasjer under kraftstasjon.

Leirfoss Kraftverk

Ensidig forskaling av vegger med tykkelse opp til 2 meter. Alt forskales manuelt

---

Kraftstasjon er bygd i 1901 og må forsterkes både inn- og utvendig for å tåle belastningen av den nye turbinen som skal installeres. I den forbindelse er utsiden tørrlagt og turbin i den nye delen av stasjonen stanset. Det haster å få støpt forsterkningsveggene slik at vannet kan kjøres gjennom den nye delen av stasjon. Statkraft taper store penger for hver dag vannet renner i fossen og ikke gjennom turbinen.

John Kåre Eggen
Prosjektleder

Innvendig maskinsal. Alle de gamle turbinene i den eldste delen av kraftstasjonene skal erstattes med en ny og større turbin. Det skal her sages ut og rives deler av eksisterende gulv, dekker og fundamenter. Tykkelse uvisst, men antatt opp mot 4 meter. Det skal rives ned til fast fjell. Wiresag må benyttes.

Leirfoss Kraftverk

Den eldste generatoren som nå skal erstattes har vært i drift fra 1919 til 2008. Avbildet er generator nr. 3 som tar en pust i bakken før den transporteres til utstilling hos Statkraft. Mannen på bildet har vært i drift fra 1978 og har forhåpentlig vis enda noen år igjen før han skal utstilles.

På øvresiden av kraftstasjon er vi i gang med forberedelsene til produksjon av betong-fundamenter for montering av ny rørgate. Her skal det støpes en støttemur slik at gravemaskinen skal kunne klare å kjøre ned den bratte skråningen for å renske fjellet.

Leirfoss Kraftverk

Den nye rørgata har begynt å ankomme fra Romania. Vi har tatt på oss arbeidet med montering av denne. En av de involverte partene var i den forbindelse på befaring og delte sine tanker om arbeidet med montering av rørgata.

SINTEF, Trondheim

17.09.12

Mellombygg

-Vi bygger et mellombygg mellom to eldre bygg på SINTEF, Trondheim, sier Arvid Forfot. –Kantine, heissjakt, teknisk rom, m.m.—4 etasjer med kjeller og teknisk rom. Vi startet midt i april og skal være ferdig på nyåret 2013. Vi er 6-7 mann. Det går på stålarbeid og dekker etter hvert som stålet kommer opp. Det blir store glassflater og gjennomlys.

Monica Lauritsen og Roar Bye. 17.09.12

Strandbaren, Stokkøya

Nytt tilbygg til strandbaren på Stokkøya. 20.09.12

Tilbygg til Strandbaren på Stokkøya med bar, toaletter, sittegrupper, vinlager, kjølerom, m.m. Korrugerte aluminiumsplater er brukt på innsida, spilehimling.

Vindusforingene er kledd med 5 mm aluminiumsplate. 20.09.12

Strandbaren, Stokkøya

Vega fra Sverige viser den nye baravdelingen.

Vinduene i buene stikker utenom veggen med ca. 40 cm. 20.09.12

Takarbeid enebolig Elvebakk, Åfjord

Arve Staven og Joachim Bårdli Forfot. 20.09.12

Skifte av tak

Det gamle eternitt-taket er fjernet, sier Arve Staven. –Vi legger nå Decra Classic.

Nytt tak på hus på Elvebakk. 20.09.12.

Stjern Stål AS

Tommy Humstad (daglig leder Stjern Stål AS)

Etter en litt treg start etter ferien er det endelig blitt høst og vi ser det blir hektisk fremover. Av prosjekter vi skal i gang med er:

-Sintef i Tr.heim, er vi så vidt kommen i gang med.

-Årnes Handel Bygg og Bo, kommer for fullt om ca. 3 til 4 uker.

-Nytt bygg til Coop Prix

-Leirfossen kraftverk kommer utpå nyåret.

Av prosjekter vi har utført siden forrige Stjernavis er:

-Levert og montert stålsøyler og stålplater til Moholt/Klæbu trafostasjoner.

-Nytt tilbygg til kråkøyfisk, stålsøyler/dragere og montering av sandwich og beslag.

-Nytt tilbygg til Roan Renseanlegg, stålsøyler og dragere.

-Produksjon og montering av beslag til Strandbaren.

-Thoragården har vist seg å bli et større prosjekt enn hva vi regnet med. der har det stort sett vært kontinuerlig Stålmontering frem til disse dager.

På blikkverkstedet har det vært mye knekking av beslag og pipehatter i sommer og høsten. Inge og Helge som har stått for det.

Ønsker alle en flott høst.

Med Vennlig Hilsen

Stjern Stål A/S

V/Tommy Humstad

Stjern Stål AS

Nytt tilbygg til Roan Renseanlegg, stålsøyler og dragere. 19.09.12

19.09.12

Restaurering bolig, Roan

Vegard Morkestrand Sandhals og John Arne Jønland. 19.09.12

Prosjekt restaurering bolig Kjell Annar Ugedal og Lise Knutzen, Roan. Kjell Annar og Lise ønsker å flytte inn så snart det lar seg gjøre og har derfor utført rivningsarbeidet selv for å korte ned på byggetiden.

-Vi har etterisolering og kledning, sier Jon Arne Jønland. I tillegg alt innvendig med panel, etc.

Alle yttervegger etterisoleres og utstyres med nye vinduer og dører. Boligen bygges om i sin helhet på hovedplanet

Trafostasjoner Klæbu/Moholt

Testing av lekkasjer EMP-skjerm. Den store stålplate kalles Singel Entry, og alle gjennomføringer til elektriker skal gå gjennom denne

Skryt for utførelsen

Vi er nå inne i sluttfasen i prosjektet, der vi har overlevering for Moholt trafostasjonen 15.oktober, mens Klæbu trafostasjon er 29.oktober. Vi må innrømme at det har vært et spesielt prosjekt, særlig med tanke på EMP-rommet (elektromagnetisk stråling). Det har vært en bratt læringskurve underveis, og det har vært spennende og artig med noe helt nytt.

For å dokumentere at EMP-skjermen er tett for stråling, har vi leid inn Forsvarsbygg. De var og testet EMP-rommene for lekkasje tidlig denne måneden, der vi fikk skryt for utførelsen så karene har gjort en kjempejobb! Nå må vi følge opp gjennomføringene fra underentreprenører slik at det blir korrekt, så vil dette gå bra. Endelig sluttkontroll blir utført når tekniske fag er ferdig.

Bård Einar Grøtte

Tilbygg Kråkøy slakteri AS, Roan

19.09.12

Stjern Stål og Stjern entreprenør har i felleskap oppført et tilbygg for Kråkøy slakteri AS på Roan. Arbeidene er utført i vår/ sommer og omfatter utvidelse av eksisterende produksjonslokaler. Bygget står på eksisterende kai konstruksjon og er bygd opp med bærekonstruksjoner i stål kledd med sandwichelementer utvendig.

Tilbygget har en grunnflate på ca 100m2. Arbeidene omfattet også ombygging av bæresystem i eksisterende bygg.

Lars-Helge

Restaurering bolig Lauvøya

19.09.12

Påbygg og restaurering hytte Eva Gundersen og Geir Christian Lunde Landhaugan, Lauvøya. Tegninger utarbeidet av Jørn Berdal Fosenhytta. Arvid Tårnesvik har vært ansvarlig på prosjektet. Hytta ligger vakkert til rett mot havgapet og med utsikt mot Asen. Innsetting av store glassflater i eksisterende bygg og påbygg gir en fantastisk utsikt også når du er inne i hytta. Ønsker å gratulere Eva og Geir Christian med hytteprosjektet og håper de får mange fine dager på Lauvøya.

Tormod Melum

19.09.12

Stjern Betong AS

Rune Ramsø (dgl. leder)

I sommer har det vært bra trykk på levering av ferdigbetong rundt om i Nord Fosen. Bare på juli og august har vi levert ca 1000m3. Ellers har vi også hatt en del sage- og borejobber både på Fosen og i Trondheim. Vi vet fortsatt om noen prosjekter fremover i høst, så det blir å holde på med.

Ellers kan vi godt ta i mot flere bestillinger fra interne anlegg på produksjon av div betongvarer som kanskje er enklere for de og få levert ferdig produsert. Ole P. Moan bestilte tidligere noen elementer til fotskraplister som de brukte i Kolvereid.

Med hilsen

Rune Ramsø
Daglig leder

HMS/KS og personal

Tormod Melum

Navneskifte bedriftshelsetjeneste

I forbindelse med skifte av navn fra HMS-senteret til **Fosen BHT** har bedriftshelsetjenesten fått nytt domenenavn: fosenbht.no.

Dette fører til skifte av e-postadresser og hjemmesideadresse.

De nye er listet opp nedenfor.

I en overgangsfase vil gamle e-post adressene fungere.

Hjemmeside:	www.fosenbht.no
Avdeling Vanvikan:	vanvikan@fosenbht.no
Avdeling Brekstad:	brekstad@fosenbht.no

Takk for laget

Jeg bytter arbeidsgiver og jobb. Siste arbeidsdag som personalleder i Stjern Entreprenør AS blir fredag 26. oktober 2012. Ønsker med dette å få takke alle i og utenfor firmaet for en spennende og innholdsrik periode gjennom de siste fire årene og ønsker dere lykke til videre fremover.

Takk for meg

Tormod

Stjern Bygg AS

Daglig leder Stjern Bygg AS, Joar Harsvik

Mulig at det er ensformig at stort sett hver eneste innledning i «Stjernavisa» fra min side starter med en eller annen form for kommentar til været vi har eller har hatt. Men sånn blir det nok denne gangen også.

I følge kalenderen er sommeren 2012 over, og da kan vi med god grunn nok en gang stille spørsmålet om hvilken sommer. Og i følge yr.no så vil vannmagasinene fortsettes og fylles de nærmeste dagene også, hvis det skulle være plass til noe mer.....

Men til tross et høyst varierende eller kanskje fraværende sommervær, har vi gjennom sommeren hatt ett jevnt bra besøk i Bygger'n butikken, og med kurante omsetningstall som et resultat av dette. Vi legger ikke skjul på at vi har hatt utfordringer på mannskapssiden, men med en god innsats og erfarne ferievikarer, både håper og mener vi at vi har klart å holde en høy servicegrad, og tilfredsstilt de krav som stilles til oss.

På «Pre-cut'n» er vi tradisjon tro inne i årets mest hektiske periode, og har vel strengt tatt de siste to ukene vært litt på etterskudd. Men med god innsats her også så er vi i ferd med å hente oss inn og forventer å være ajour i løpet av neste uke. Selv om de nærmeste ukene er fylt opp i forhold til produksjon, så ser vi vel ikke så veldig langt fram i tid, og har stadig behov for nye ordrer.

Fosen-Hytta leverer også jevnt og trutt byggesett, og har flere prosjekter på gang utover høsten. Dette er selvfølgelig også veldig viktig bidrag for at vi skal kunne nå våre målsetninger i forhold til omsetning.

Så for bedriften generelt er vi inne i en hektisk periode akkurat nå, men med de ordrereservene vi har med forholdsvis korte leveringstider, blir det nok en gang spennende å se hvordan aktiviteten holder utover høsten og inn i mot jul.

I Bygger'n butikken fortsetter vi som tidligere med tradisjonelle kampanjer med DM'er via posten, nettkampanjer, og annonser i lokalavis. Nærmest nå er høstens Interiørkampanje som starter i uke 40. Vil som i forrige utgave av avisa minne om «Bygger'n klubben», fordeler, muligheter og anledning til å melde seg inn får dere ved ett besøk i butikken eller på www.byggern.no

Vi ønsker i år som tidligere å bidra med vårt til nok en hektisk høst, og ønsker både gamle og nye kunder velkommen innom!

Åfjord 14.09.12
Joar Harsvik

Stjern Entreprenør AS

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS)

Denne gangen begynner vi med en gladmelding. Vi har denne uken signert avtale om bygging av kulturhus og kompetansesenter på Frøya. Dette er et prosjekt hvor Sør-Trøndelag Fylkes kommune og Frøya kommune samarbeider om å bygge ny videregående skole og kulturhus i samme prosjektet.

Høsten vil stort sett gå med til prosjektering, mens oppstart på byggeplass ikke vil bli før nærmere påske 2013. Kontraktssummen er i overkant av 120 mill og vil være en av de største jobbene vi har hatt.

Vi vil etter dette få en bra ordrereserve, men bemanningsmessig har vi mulighet for å ta på oss mere arbeid allerede i høst, spesielt på tømmer og snekker siden.

Vi har tidligere nevnt prosjektet «Bygdaboxen» på Stokkøya. Dette har ligget i ro en periode i påvente av at utbyggingen på Strandbaren skulle ferdigstilles. Denne er nå ferdig og det er mulig at det vil skje ting i forbindelse med «Bygdaboxen» allerede i høst.

Til tross for en langvarig periode med bedrøvelig vær så har produksjonen ute på anleggene vært bra og gått som planlagt. Vi har heldigvis ikke hatt bygg i «uttørkingsfasen» den siste tiden, men været har likevel gitt oss en pekepinn på hvilke utfordringer vi har i forhold til nedbør og fukt i byggeperioden. Ofte er det mindre tiltak som skal til for å sikre konstruksjoner, materialer og bygg fra å bli skadet av vær og vind. Ta derfor en ekstra sjekk ved arbeidsdagens slutt og mot helg.

Ha en fin høst, og god jakt!

Lars-Helge